

LEISTUNGSVERZEICHNIS

- Projekt:** Bildung zum Erhalt alter sächsischer und polnischer Obstsorten in der Grenzregion
- Einzelvorhaben:** Herstellung und Aufbau eines Wildschutzzauns im Stil eines Oberlausitzer Stängelzaun
- Projektstandort:** Hauptstraße 123, 02799 Großschönau OT Waltersdorf

Art und Umfang der Leistung:

Die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt beabsichtigt nachfolgende Beschaffung, gemäß den beschriebenen Spezifikationen. Die beschriebenen Spezifikationen sind Mindestanforderungen, welche zwingend zu erfüllen sind bzw. technisch gleichwertig sein müssen. Die Ausführung der Arbeiten wird mit der Stiftung Umgebendehaus abgestimmt und unter ihrer fachlichen Begleitung ausgeführt.

Zum Schutz der historischen Streuobstwiese des Faktorenhofes am Sonneberg wird partiell ein 40m langer Wildschutzzaun benötigt, der in Anlehnung an die historische Zaunanlage in Form eines Oberlausitzer Stängelzaun wie folgt ausgeführt werden muss:

- **Art: Wildschutzzaun in Form eines Oberlausitzer Stängelzaun**
- **Länge: 40 m**
- **Zaunfeld:**
 - **Maße (LxH): 400 x 120 cm**
 - **Anzahl: 10 Stk.**
 - **Querriegel:**
 - **Anzahl: 2 Stk.**
 - **Material: Lärche oder vglb. Materialien nach DIN EN 350-2 Klasse 3**
 - **Form: halbrund**
 - **Oberfläche: nicht entrindet (ungeschält)**
 - **Maß: \varnothing ca. 12 cm**
 - **Stacheten:**
 - **Anzahl: ca. 10 -12 Stk. je lfm**
 - **Material: Lärche oder vglb. Materialien nach DIN EN 350-2 Klasse 3**
 - **Form: als ganze Stängel (naturbelassen / rund), oben angespitzt**
 - **Oberfläche: nicht entrindet (ungeschält)**
 - **Maß: \varnothing ca. 5 – 6 cm und Länge ca. 120 cm**
 - **Bei der Verwendung von geschältem Holz muss dieses zwingend wetterbeständig geölt werden**
- **Zaunpfosten:**
 - **Material: Lärche oder vglb. Materialien nach DIN EN 350-2 Klasse 3**
 - **Form: als ganze Stängel (naturbelassen / rund)**
 - **Oberfläche: nicht entrindet (ungeschält)**

- **Maß:** ~~ca.~~ ca. 10 cm und Länge ca. 120 cm
- **Pfostenträger:** zum Einbetonieren, feuerverzinkt
- **Betonfundament:** 30 x 30 x 60 cm (LxBxH), Bodenklasse

Liefer- und Einbauort: Faktorenhof am Sonneberg
Hauptstraße 124
02799 Waltersdorf

Liefer- und Einbautermin: bis 15.09.2021